



工事のお知らせについて

盛夏の候、地域の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
早速ではございますが、この度都城市発注の下記工事を、(株)木場組で施工することとなりました。
本路線は、皆様の生活、産業道路として、その果たす役割も大きいことと充分承知しております。
私共工事施工者も、事情を考慮しながら皆様方のご不便と御迷惑を軽減すべく可能な限りの
努力を傾注して本工事の1日も早い完成のため、総力を挙げて取り組む所存です。

尚、工事の主な内容は、平田橋の橋梁補修工事を行います。
補修工事による通行止めや工事車両が通行する為、ご迷惑をお掛けすると思いますが、
完成後は皆様から美観のある快適な道路としてご利用いただけますように最大限の努力を
行いますので、工事期間中の皆様方のご理解と、ご協力を併せてお願い申し上げます。

記

工 事 名	令和8年度 橋梁補修 第1号 平田橋補修工事		
工事場所	都城市 菓子野町 ほか		
工 期	令和8年6月30日～令和9年1月8日		
工事予定	・橋梁補修工事 令和8年10月1日～令和8年12月25日(内14日間程度) ※日程が決まりましたら看板等でお知らせ致します。 ・作業時間 8:00～17:00 (工事中は、夜間も全面通行止になります。) ・交通規制 平田橋全面通行止め(橋の手前で迂回願います。) ・天候及び工事の進み具合により予定が変更になる場合があります ので、ご了承ください。		
施 工 者	株式会社 木場組		
	現場代理人 :大浦 洋平	TEL0986-23-4321	
発 注 者	都城市土木部維持管理課		
	お問い合わせ先	TEL0986-23-2597	



※裏面に工事予定、内容が記載してあります。

工事予定

裏面

※材料の納期や天候等により工事予定が変更になる場合があります。

10月	日	月	火	水	木	金	土
					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	



伸縮装置取替工

伸縮装置とは・・・気温変化による橋桁の伸び縮みや地震時の変形を吸収しつつ、生じる隙間(遊間)を埋めて自動車や歩行者が安全かつスムーズに通行できるようにする設備です。



橋面防水工

既設の橋梁コンクリート床版の上から浸透性防水材と遮水性保護材を塗布・積層します。コンクリートを雨水や劣化から守る防水層の構築と、摩耗抵抗性を高める表層処理を同時に行い、高さを変えずに耐久性を向上させます。